

## Kosztorys inwestorski

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	<b>Kosztorys demontażu i montażu dźwigu osobowego wraz z robotami towarzyszącymi</b>				
1	Element	<b>Montaż dźwigu</b>				
1.1	Kalkulacja własna	Demontaż starego dźwigu, i montaż nowego wraz z badaniem UDT, oraz zabranie i wywiezienie odpadów przez wykonawcę	zł	1		
2	Element	<b>Prace wykończeniowe</b>				
2.1	KNR 401/903/1 analogia	Dopasowanie istniejących otworów do nowych drzwi	szt	3		
2.2	KNR 401/902/1 analogia	Wymiana elementów futryn drzwiowych	szt	3		
2.3	KNR 401/319/2	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z betonu, ściany wewnętrzne, otwór do 2,0·m2	szt	3		
2.4	KNR 401/710/2 (1)	Obróbka otworów drzwi po demontażu i dopasowaniu	m2	7,19		
2.5	KNR 401/209/3	Przebiecie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10·m2, grubość do 20·cm	m2	0,14		
2.6	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	33,93		
2.7	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	33,93		
2.8	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	33,93		
2.9	KNNR 2/1209/3	Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30·cm	m2	33,93		
2.10	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	903,662		
2.11	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	903,662		
2.12	KNNR 2/1302/3	Drzwi stalowe fabrycznie wykończone, do maszynowni z zamkiem umożliwiającym otwarcie od wewnątrz pomieszczenia	m2	1,845		